


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА СГРАДА НА НИМХ - ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

№	Вид СМР	ед. мярка	к-во	ед.цена без ДДС	стойност без ДДС
ЧАСТ: ТОПЛОФИКАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ					
1	Тръба предварително изолирана ф 48,3/110 без алармен проводник L=12m	бр.	17		
2	Коляно 145° ф 48/3	бр.	2		
3	Муфа крайна /заглушка/ ф110	бр.	4		
4	Муфа свързваща ф 110	бр.	16		
5	Пяна зимна	бр.	16		
6	Уплътнителна лента	м	6		
7	Уплътнителен пръстен	бр.	4		
ЧАСТ: АБОНАТНА СТАНЦИЯ					
1	Филтър утайник Ду 40	бр.	1		
2	Топломер ултразвуков с номинален дебит 1.5m ³ /h	бр.	1		
3	Мембанен предпазен клапан 1" Pраб max=0,3MPa	бр.	1		
4	Мембанен разширителен съд 150dm ³ Pраб=0,5MPa	бр.	1		
5	Блокова абонатна станция включваща: - подгревател за отопление 75 kW - циркуляционна помпа за отопление - диференциален регулатор за налягане AVP - температурни датчици - комплект - спирателна арматура - табло автоматика - филтър Ду 40	бр.	1		
6	Тръби безшевни стоманени ф 50/57	м.	14		
7	Тръби черни газови 1 1/2"	м.	5		
8	Тръби черни газови 1/2"	м.	4		
9	Кран сферичен стоманен Ду 40 Ру 1,6 МРа на заварка	бр.	2		
10	Кран спирателен Ду 50	бр.	2		
11	Кран спирателен 1/2"	бр.	2		
12	Възвратен клапан 1/2"	бр.	1		
13	Кран за дренаж Ду 40	бр.	4		
14	Изолация армафлекс за тръби ф57	м.	14		
15	Изолация армафлекс за тръби 1 1/2"	м.	5		
16	Изолация армафлекс за тръби 1/2"	м.	4		
17	Система за автоматично пълнене с манометър 1/2"	бр.	1		
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО					
1	Кабел СВТ 3x2,5 мм ²	м.	8		
2	Кабел ТЧП 3x1 мм ²	м.	20		
3	Скоби ПКОМ	бр.	60		
4	Винтове	бр.	60		
5	Дюбели	бр.	120		
6	Гипс и цимент	кг.	4		
7	Кабелни марки	бр.	4		
8	Газова тръба 3/4 цола	м.	6		

	ЧАСТ: СТРОИТЕЛНА				
1	Рязане на асфалтова настилка	м2	144		
2	Разкъртане на асфалтова настилка	м2	65		
3	Пробиване на отвори в бетонни стени	бр.	2		
5	Изкоп машинен	м3	72		
6	Ръчен изкоп	м3	3		
7	Извозване на земни маси до 10км	м3	93		
8	Пясъчна възглавница изкоп	м3	26		
9	Обратен насип с баластра в изкоп	м3	46		
10	Уплътняване на обратен насип с трамбовка на пластове	м3	72		
11	Хоризонтален сондаж L=17 м	бр.	2		
12	Възстановяване на асфалтова настилка	м2	65		
13	Сигнална лента	м	90		
				Цена без ДДС	

СЪСТАВИЛ:


/инж. П.Панчева/