

З А Д А Н И Е

ЗА РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СИНОПТИЧНА СТАНЦИЯ - ГР. ЕЛХОВО КЪМ НИМХ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

№	Наименование СМР	мярка	к-во	цена	стойност
	Част АС				
1	ДЕМОНТАЖ И СВАЛЯНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ПЛОСКОСТИ ОТ ПОКРИВ	м2	89.25		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПОД ЕТЕРНИТОВ ПОКРИВ	м2	89.25		
3	ПОДПОКРИВНА ОБШИВКА С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ d=2.5CM	м2	89.25		
4	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	89.25		
5	ЧЕЛНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 CM ОТ ОБРАБОТЕН ИГЛОЛИСТЕН М-Л С ДЕМОНТАЖ НА МИНОЛЕУМ	м	47.80		
6		м2	53.53		
7	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	41.20		
8	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА KNAUF МЕТАЛНА КОНСТР. ЗАКРЕПЕНА С- МА W-623 ЕДНОСЛОЙНА	м2	84.24		
9	ТРИКР.БОЯДИСВ.НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ И ЦВ.ЛАТЕКС В/У ГИПС.ШПАКЛОВКА	м2	92.25		
10	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ	м2	26.45		
11	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНС ПО СТЕНИ	м2	17.15		
12	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 CM НА ЛЕПИЛО	м2	4.00		
13	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	м2	22.43		

14	ОФОРМЯНЕ ОКОЛО ОТВОРИ ОКОЛО ВРАТИ С ГИПСОКАРТОН	м	58.35		
15	РВС ПЕРВАЗИ	м	48.30		
16	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	26.14		
17	ВИНИЛОВ САЙДИНГ ПО ФАСАДА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	98.55		
18	ОФОРМЯНЕ ОКОЛО ДОГРАМА С ВИНИЛОВ САЙДИНГ	м	33.30		
19	ВИНИЛОВ САЙДИНГ ПО СТРЕХА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	21.51		
20	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД	бр.	6.00		
21	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД	бр.	5.00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ПРОЗОРЦИ КОМПЛЕКТ СЪС СТЪКЛОПАКЕТА	м2	6.06		
23	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 90/200	бр.	2.00		
24	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 70/200	бр.	1.00		
25	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 80/200	бр.	4.00		
26	СТРУКТУРНА МАЗИЛКА	м2	4.00		
27	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	4.90		
28	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СМЕТИЩЕ	м3	8.00		
29	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА - РЪЧНО - РЦ	м2	12.00		
30	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 ЗА ПОД	м3	1.20		
31	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ГЛАДКА ФУГА ОТ 10 ДО 12 ММ И ДЕБЕЛИНА 125 ММ	м2	8.00		
32	МОНТАЖ НА ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ГИПСОВИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ВКЛ. ВАТА	м2	4.00		
33	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА KNAUF МЕТАЛНА КОНСТР. ЗАКРЕПЕНА С-МА W-623 ЕДНОСЛОЙНА, ВЛАГОУСТОЙЧИВА	м2	9.15		

34	МОНТАЖ НА ГИПСОВИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ , ВКЛ. БАТА	м2	48.90		
35	ЗАЗИЖДАНЕ ОТВОР НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВРАТА	м2	2.00		
36	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ	м2	6.10		
37	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, ОБЕМ <> 20 М2	м2	61.60		
38	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	58.00		
39	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	66.60		
40	ОБЛИЦОВКА С ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ ПО ГЛАДКИ СТЕНИ	м2	14.35		
41	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	8.50		
42	РВС ОЛУЦИ	м	25.00		
43	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ РВС Ф80ММ	м	5.80		
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ РВС ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	2.00		
45	ОБШИВКА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	9.90		
	Общо част АС				
	ВиК Инсталация				
1	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм	м	13.60		
2	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм - топла вода	м	8.00		
3	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1.00		
4	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	2.00		

5	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ ТИП МОНОБЛОК	бр.	1.00		
6	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2, 42.2 НА 50 ММ	м	1.30		
7	СИФОНИ ПОДОВИ МЕСИНГОВИ ТИП "ЗВЕЗДА" ф50	бр.	1.00		
8	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ С ПОЛУКОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ.	бр.	1.00		
9	ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	1.00		
10	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	5.80		
11	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	1.60		
12	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	1.50		
	Общо ВиК Инсталация				
	Вътрешни ел. инсталации				
1	ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ	м	154.00		
2	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА СВТ 3 X 1.5 ММ2	м	71.60		
3	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБИ СВТ 3 X 2,5 ММ2	м	121.40		
4	МОНТАЖ КУТИИ КОНЗОЛНИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ГИПСОКАРТОН	бр.	26.00		
5	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ/КРЪГЛИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ГИПСОКАРТОН	бр.	14.00		
6	ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП "ШУКО"	бр.	10.00		
7	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ШУКО /СКРИТ М-Ж	бр.	6.00		

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ - ТРОЙКА	бр.	4.00		
9	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ ОБИКНОВЕННИ/СКРИТ М-Ж	бр.	6.00		
10	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ СЕРИЙНИ	бр.	2.00		
11	МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1.00		
12	МОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ВЕРТИКАЛЕН, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И - 50Л И 80Л	бр.	1.00		
13	Доставка и монтаж на табло по схема	бр.	1.00		
14	Д-КА И М-Ж ЛУМИН. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4x18 W IP20	бр.	8.00		
15	МОНТАЖ НА ЛАМПИ ТИП "ЛУНА" 2X26W В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	2.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	1.00		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНА ПЛАФОНИЕРА IP-43	бр.	1.00		
18	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ДВОЙНИ КОНТАКТИ ШУКО /СКРИТ М-Ж	бр.	8.00		
19	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ TV И ТЕЛЕФОН	бр.	1.00		
20	МОНТАЖ НА ТРАНСФОРМАТОР ЗВЪНЧЕВ В/У БЕТОН	бр.	1.00		
21	МОНТАЖ НА ЗВЪНЕЦ	бр.	1.00		
	Общо вътрешни ел. инсталации				
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				
	ДДС 20%				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:				

Съставил: /инж. П.Панчева/